

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont i rozbiórka					
1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 3.65*11.00	m ² m ²		
				40.150	
				RAZEM	40.150
2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 3.65*11.00	m ² m ²		
				40.150	
				RAZEM	40.150
3	KNR 4-04 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej 11.00*3.35*0.24+15.97*2.33*0.24-(1.85*1.25+1.21*1.90+1.40*1.25)*0.24	m ³ m ³		
				16.248	
				RAZEM	16.248
4	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 2.85*4.95*0.15	m ³ m ³		
				2.116	
				RAZEM	2.116
5	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 100 cm 11.00*0.40*1.00	m ³ m ³		
				4.400	
				RAZEM	4.400
6	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 3.00*2.50	m ² m ²		
				7.500	
				RAZEM	7.500
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3.00*2.50	m ² m ²		
				7.500	
				RAZEM	7.500
8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (3.00+2.50)*2	m m		
				11.000	
				RAZEM	11.000
9	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 7*0.9*0.40*0.40+12.00*0.20*0.20	m ³ m ³		
				1.488	
				RAZEM	1.488
10	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych 12.00*2.00	m ² m ²		
				24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 22.00	m ³ m ³		
				22.000	
				RAZEM	22.000
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 22.00*10	m ³ m ³		
				220.000	
				RAZEM	220.000