

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont dachu			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1604-02	32.82*10.5	m ²	344.610	
				RAZEM	344.610
2	KNR-W 2-	Demontaż wyłazu dachowego	szt.		
d.1	01 0101-01				
	wycena indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0528-01	223.20	m ²	223.200	
				RAZEM	223.200
4	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm	m ²		
d.1	01 0519-01	223.2	m ²	223.200	
				RAZEM	223.200
5	KNNR 2	Wyłazy dachowy systemowy z wykończeniem wraz z drabinką (wymiana)	szt.		
d.1	1105-02				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 0-22	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob-		
d.1	0529-06	4.16	wodu		
			mb ob-	4.160	
			wodu		
				RAZEM	4.160
7	KNR 2-02	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą	szt.		
d.1	0515-07				
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2		Opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu			
8	KNR-W 2-	Opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na fragmencie pasa drogowego zajętego na potrzeby prowadzonych prac	szt.		
d.2	01 0101-01				
	wycena indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-	Opłata za zajęcie pasa drogowego na okres realizacji	szt.		
d.2	01 0101-01				
	wycena indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000