Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ocieplenie stropodachu - Wspólnota Mieszkaniowa Polna 14 A					
1		**Docieplenie stropodachu granulatem**			
1 d.1	KNR 9-12 0303-04	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych	m^2		
		616	m^2	616.000	
				RAZEM	**616.000**
2 d.1	KNR 9-12 0303-06	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości	m^2		
		Krotność = 5			
		616	m^2	616.000	
				RAZEM	**616.000**
3 d.1	KNR AT-17 0104-03	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - strop UWAGA: przyjęto do wycięcia cztery otwory w stropodachu, pozostaje do indywidualnej oceny czy będą one wystarczające	m^2		
		0.50*0.50*4	m^2	1.000	
				RAZEM	**1.000**
4 d.1	KNR K-05 0406-02	Montaż klapy dachowej - przykrycie otworów w stropodachu	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 5301 Użytkownik: Tomaszowskie TBS